



ประกาศเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง
และการคำนวณราคากลาง เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางตั้งแต่ริมน้ำแม่ยาวถึงหัวสะพานบ้านศิลา บ้านน้ำล้อม หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะคา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๖๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๘๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายศรีทน อยู่รักญาติ)

นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคาแม่ยาว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางตั้งแต่วัดน้ำแม่ยาวถึงหัวสะพานบ้านศิลา
บ้านน้ำล้อม (บ้านน้ำล้อม หมู่ที่ ๑) บ้านน้ำล้อม หมู่ที่ ๑ ต.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว

๓. วงเงินที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

๔.๑. ก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางตั้งแต่วัดน้ำแม่ยาวถึงหัวสะพานบ้านศิลา บ้านน้ำล้อม
(บ้านน้ำล้อม หมู่ที่ ๑) กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๘๐ ตารางเมตร
เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๐๕๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑. แบบสรุปผลราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑. นายคงเดช บุญแปง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒. นายวัชระ ชื่นทอง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
๗.๓. นางมนิลา แก้วมาร์ติน์	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางตั้งแต่ริมน้ำแม่ยาวถึงหัวสะพานบ้านศิลา บ้านน้ำล้อม หมู่ที่ 1 ต.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 660.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,980.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,980.00	1.79	3,544.20	1.3607	2.44	4,822.59
2	งานชุดรีดคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานชุดรีดคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	3.00	22.41	67.23	1.3607	30.49	91.48
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	213.00	167.75	35,730.75	1.3607	228.26	48,618.83
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	99.00	300.33	29,732.67	1.3607	408.66	40,457.24
9	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	1,980.00	321.17	635,916.60	1.3607	437.02	865,291.72
10	Expansion Joint	ม.	39.00	155.08	6,048.12	1.3607	211.02	8,229.68
11	Contraction Joint	ม.	156.00	109.83	17,133.48	1.3607	149.45	23,313.53
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	126.00	73.70	9,286.20	1.3607	100.28	12,635.73
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ม.	12.00	498.50	5,982.00	1.3607	678.31	8,139.71
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก (Thermoplast	ตร.ม.	132.00	250.00	33,000.00	1.3607	340.18	44,903.10
					776,441.25		รวม	1,056,503.61
ตัวอักษร (-หนึ่งล้านห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-)							ปรับยอด	1,056,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง =

776,441.25

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง =

1.3607

คำนวณราคากลาง วันที่ 15 กันยายน 2565

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายคงเดช บุญแปง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวัชระ ชันทอง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางมนธิลา แก้วมาร์ตัน)