



ประกาศเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว  
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง  
และการคำนวณราคากลาง เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว

\*\*\*\*\*

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามโครงการติดตั้งเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี ประกอบด้วยแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน ถนนเลียบลำน้ำแม่ยาว หัวสะพานป่ากู่ถึงบ้านทุ่งแ้ว บ้านน้ำล้อม หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๓๐ ชุด เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายวิชาญ มาเขียว)

นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคาแม่ยาว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ติดตั้งเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน ถนนเลียบลำน้ำแม่ยาว หัวสะพานป่ากู่ ถึงบ้านทุ่งแอ้ว บ้านน้ำล้อม หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง จำนวน ๓๐ ชุด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๗๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒,๐๗๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ตามราคาบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พศจิกายน ๒๕๖๘ ของสำนักงานงบประมาณ รหัส ๐๗๐๒๐๐๑๙
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

|                             |                                   |               |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายคงเดช บุญแปง         | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง        | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายวัชร ชันทอง          | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน       | กรรมการ       |
| ๖.๓ นางกรรณิการ์ เขาโคกกรวด | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | กรรมการ       |

(ลงชื่อ).....

(นายคงเดช บุญแปง)

ผู้อำนวยการกองช่าง/ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายวัชร ชันทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน/กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นางกรรณิการ์ เขาโคกกรวด)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน/กรรมการ

## บัญชีสรุปผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

|                    |  |                       |                                       |      |
|--------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|------|
| ส่วนราชการ         | กองช่าง  | เจ้าของงาน            | เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว                |      |
| ประเภทงาน          | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ   | หน่วยงานสำรวจ, ออกแบบ | กองช่าง                               |      |
| ประมาณราคาตามแบบ   | ปร.4   | จำนวน                 | 2                                     | แผ่น |
| โครงการ            | ติดตั้งเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน ถนนเลียบลำน้ำยาว |                       |                                       |      |
| ขนาดโครงการ        | ติดตั้งเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน จำนวน 30 ชุด     |                       |                                       |      |
| สถานที่ก่อสร้าง    | บ้านน้ำล้อม หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง  |                       |                                       |      |
| กำหนดราคากลางเมื่อ | 4 ธันวาคม 2568   | ระยะเวลาก่อสร้าง      | 60 วัน(รวมระยะเวลาทดสอบวัสดุ : ถ้ามี) |      |

| ลำดับที่ | รายการ                                   | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน(บาท) | Factor F<br>ไม่เกิน | ราคาก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ  |
|----------|--|--|---------------------|---|-----------|
| 1        | เสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนน       | 2,070,000.00                             | -                   | 2,070,000.00                            |           |
|          | แอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การ      |  |                     |   |           |
|          | ประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์ |  |                     |   |           |
|          | แสงอาทิตย์แยกส่วน                        |  |                     |   |           |
| สรุป     | รวมทั้งสิ้น                              |  |                     | 2,070,000.00                            |           |
|          | ราคาประมาณ                               |  |                     | 2,070,000.00                            |           |
|          | ตัวอักษร                                 |  |                     | สองล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน                 |           |
|          | ขนาดหรือเนื้อที่                         |  |                     |   | ตร.ม.     |
|          | เฉลี่ยราคาประมาณ                         |  |                     |   | บาท/ตร.ม. |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายคงเดช บุญแปง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวัชระ ชันทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางกรรณิการ์ เขาโคกกรวด)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา

|                 |  |                        |                    |                            |
|-----------------|--|------------------------|--------------------|----------------------------|
| โครงการ         | ติดตั้งเสาไฟเบอร์ออสติงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบบเตเตอร์และอุปกรณ์การประจุแบบเตอริในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน |                        |                    |                            |
| สถานที่ก่อสร้าง | ถนนเลียบลำน้ำยาว ตั้งแต่หัวสะพานป่ากู่ ถึงบ้านทุ่งแก้ว บ้านน้ำล้อม หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง                       |                        |                    |                            |
| ส่วนราชการ      | หน่วยงาน   | เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว | แบบเลขที่          | -                          |
| ประมาณการโดย    | นายวัชร ชันทอง   | ตำแหน่ง                | นายช่างโยธาชำนาญกา | เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2568 |

| ลำดับ                | รายการ   | ปริมาณ |       | ราคาวัสดุ |     | ค่าแรงงาน |     | รวมเงินทั้งหมด<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|----------------------|--|--------|-------|-----------|-----|-----------|-----|-------------------------|----------|
|                      |  | จำนวน  | หน่วย | หน่วยละ   | รวม | หน่วยละ   | รวม |                         |          |
| 1.4                  | ฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.248 ลูกบาศก์เมตร ด้านบน<br>ฐานคอนกรีตมีขนาดความกว้างและความยาว เท่ากับ<br>0.4 x 0.4 เมตร ด้านล่างฐานคอนกรีตมีขนาดความกว้าง<br>และความยาว 0.7 x 0.7 เมตร มีความสูงจากฐานด้านบนถึง<br>ฐานด้านล่าง 0.8 เมตร จำนวน 1 ฐาน มีน็อต JBOLT<br>ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน จำนวน 4 ชุด ขนาดเส้นผ่าน<br>ศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร ความยาว 0.4 เมตร พร้อมเหล็ก<br>โครงสร้างขนาด RB 12 มิลลิเมตร จำนวน 8 เส้น ความยาว<br>ไม่น้อยกว่า 0.65 เมตร และเหล็กบล็อกขนาด RB 9<br>มิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 1.4 เมตร จำนวน 7 เส้น<br>รวมเป็น 1 ชุด |        |       |           |     |           |     |                         |          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b> |  |        |       |           |     |           |     | 2,070,000.00            |          |